



Module de chantier

## Description

# Description

Teamlok vous propose une gamme de modules de chantier robustes, conformes aux normes ISO. Ces bungalows sont conçus avec un cadre solide et une construction stable, garantissant une durabilité exceptionnelle même dans les environnements les plus exigeants. Grâce à leurs dimensions standardisées, ces modules sont faciles à transporter, à assembler et à moduler selon les besoins spécifiques de votre site.

Nos modules de chantier offrent une grande flexibilité grâce à leurs panneaux interchangeables, permettant une personnalisation selon vos besoins. Que ce soit pour un bureau, un espace de stockage, ou un lieu de repos pour vos équipes, ces modules s'adaptent à toutes les configurations.

### Avantages :

- **Modularité** : Grâce aux panneaux interchangeables, ces modules sont faciles à personnaliser et à adapter à différents usages.
- **Durabilité** : Construction solide avec des matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie, même dans des conditions difficiles.
- **Conformité aux normes ISO** : Assure une standardisation et une compatibilité maximales, facilitant le transport et l'installation.



# Caractéristiques

- **Modèle Standard 20**

- Dimensions extérieures (L x l x h) : 6055 x 2435 x 2591 mm
- Dimensions intérieures (L x l x h) : 5915 x 2295 x 2340 mm
- Poids : Environ 1600 Kg
- Matériau du cadre : Acier galvanisé pour une résistance maximale à la corrosion
- Panneaux : Interchangeables, avec options pour isolation thermique et acoustique
- Portes et fenêtres : Options multiples selon les besoins du chantier
- Électricité : Prises intégrées et installation électrique conforme aux normes en vigueur

- **Autres modèles disponibles**

- Modèle 10 et 30 (selon fiches techniques)
- Dimensions extérieures et intérieures : Varient selon le modèle
- Options supplémentaires : Sanitaires intégrés, chauffage, climatisation, éclairage LED basse consommation, etc.
- Personnalisation : Panneaux, portes, fenêtres, et autres équipements peuvent être configurés selon les besoins spécifiques du chantier.